

## CLIMATISATION

- **Vérifier / mettre en place T consigne CONFORT - A savoir : T réglementaire été = 26°C**
- **Vérifier / mettre en place T consigne REDUIT et T consigne INOCCUPATION**
- **Vérifier / mettre en place Programmation horaire**
- **Paramétrer les thermostats et mettre les thermostats sous clé / sous code pour éviter les dérives des utilisateurs**
- **Vérifier le positionnement des télécommandes (thermostat)**
- **Plutôt mettre les cassettes en fonctionnement « Petite Vitesse - PV » - Moins d'inconfort**
- **En hiver, privilégier le chauffage central que le fonctionnement de la climatisation en mode « Chaud »**
- **Vérifier que les températures de consigne des chambres froides soient au plus juste des températures règlementaires des aliments concernés**
- **Vérifier que la température de consigne de la salle serveur ne soit pas en dessous de 21°C**
- **Vérifier que la température de consigne du local poubelle soit entre 10°C et 13°C**
- **Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluide frigorigène (à l'extérieur)**
- **Sensibiliser le personnel sur le fonctionnement des unités intérieures**